


RZUT RUSZTU STALOWEGO

SKALA 1:100



ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		mm	szt.	jedn.	1 szt.	razem		
1szt.								
B1	IPE 160	15050	3	15,8	237,8	713,4	S235JRG2	
L1	L 80x80x8	7400	4	9,63	71,3	285,2	S235JRG2	
R1	IPE 330	12105	2	49,1	594,4	1187,7	S235JRG2	
ST1	ø16	5750	12	1,58	9,1	109,2	S235JRG2	
Razem masa 1 elementu					kg	2295,5		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					kg	2295,5		
RAZEM NA RYSUNKU					kg	2295,5		

UWAGA: PODANE ZESTAWIENIE STALI MA CHARAKTER PRZYBLIŻONY I NIE UWZGLĘDNI BLACH WĘZŁOWYCH ORAZ DODATKU NA SPOINY.

- UWAGI:
- Wymiary podano w [cm]
 - Rzędne podano w [m] względem poziomu $\pm 0,00$.
PD = poziom dołu elementu konstrukcyjnego
PG = poziom góry elementu konstrukcyjnego
 - Wymiary zweryfikować na budowie. Nie odmierzać wymiarów z rysunku.
 - Elementy żelbetowe:
beton C20/25 (B25)
stal A-IIIN RB500W (zbrojenie główne)
A-0 St0S-b (zbrojenie drugorzędne)
otulina 25/30 mm
 - Stal kształtowa: S235
 - Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą odpowiedniego zestawu powłok malarskich.
 - Wszystkie roboty rozbiórkowe i adaptacyjne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu prowadzonych robót na stan budynku (odkształcenia, pęknięcia, zarysowania) należy je wstrzymać, obiekt zabezpieczyć i bezzwłocznie wezwać projektanta konstrukcji.

Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY GARAŻU OSP		
Faza opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	KONSTRUKCJA	Data:	GRUDZIEŃ 2017
Inwestor:	Gmina Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź	Skala:	1:100
Adres Inwestycji:	92-701 Łódź, Stare Skoszewy 19B, Gmina Nowosolna, obręb 0014 Stare Skoszewy, działka nr 160/8	Rewizja:	-
Rysunek:	RZUT RUSZTU STALOWEGO	Nr rys.:	K03
Projektant:	mgr inż. ANDRZEJ RÓG upr. nr LOD/1281/PWOK/10	Podpis:	
Opracowanie:	mgr inż. MILENA JEZIORSKA mgr inż. WALDEMAR IZYDORCZYK	Nr strony:	43