

Nr sprawy RI.271.1.6.2018

Łódź, dnia 9 lipca 2018r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej położonego na terenie Gminy Nowosolna – budynek OSP Stare Skoszewy w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z budową garażu – RI.271.1.3.2018.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)(dalej uPzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W PFU jest informacja aby wymienić okna na nowe z PCV, nie ma informacji czy należy wymienić wszystkie czy jedynie część. Z Audytu wynika iż powierzchnia okien do wymiany równa się 3,7m² co praktycznie zalicza się jako wymiana jednego okna o wymiarach 2,05x1,42 oraz 0,86x0,86 (3,96m²). W budynku znajdują się łącznie okna o powierzchni około 27,6m². Prosimy o informacje ile w rzeczywistości Zamawiający planuje wymienić okien.

Ad. 1

Powierzchnia okien do wymiany zgodnie z audytem energetycznym.

Pytanie nr 2

PFU przewiduje wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi przeszkłone z PCV. Prosimy o informacje czy Wykonawca powinien przewidzieć przeszklenie pełne czy na mniejszej powierzchni drzwi.

Ad. 2

Należy zaplanować przeszklenie połowy drzwi. Ostateczna decyzja w zakresie przeszklenia zostanie podjęta na etapie projektowania.

Pytanie nr 3

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza ujednolicenie stolarki zewnętrznej? W części istniejącej jest wymagana stolarka PCV w kolorze białym, natomiast w części nowo wybudowanej stolarka jest aluminiowa w kolorze szarym/grafitowym.

Ad. 3

Należy przewidzieć ujednolicenie stolarki z nowobudowaną częścią. Ostateczna decyzja w zakresie kolorystyki zostanie podjęta na etapie projektowania.

Pytanie nr 4

PFU przewiduje ocieplenie istniejących ścian styropianem o gr. 7cm. Prosimy o potwierdzenie iż wykonanie ocieplenie tą grubością nie będzie kolidowało z elewacją nowo wybudowanej części garażowej na której jest przewidziana grubość ocieplenia 20cm - czy płaszczyzna starej ściany będzie się licowała z płaszczyzną nowej ściany.

Ad. 4

Ponieważ inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, decyzja dotycząca sposobu połączenia elewacji istniejącej części obiektu z nowoprojektowaną zostanie podjęta na etapie projektowania, po zapoznaniu się z zaproponowanymi przez wykonawcę rozwiązaniami projektowymi.

Pytanie nr 5



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Nr sprawy RI.271.1.6.2018

PFU nie przewiduje wykonanie izolacji termicznej/przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku.
Proszę o informacje czy Wykonawca ma przewidzieć wykonanie tych prac.

Ad. 5

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania izolacji termiczna/przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku.

Z poważaniem

z up. **WÓJTA**

Stawomir Jasieński
Stawomir Jasieński
Sekretarz Gminy