

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			UL. ZAWILCOWA		
1.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1.1.1	BCD 0308 01.01.01.011	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	0.24	km
			Przedmiar 0,238 = 0.24		
1.1.2	BCD 0207 0630-0630	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wysypisko gminne + utylizacja	103.50	m2
			Przedmiar 23,0 * 4,50 = 103.50 Razem = 103.50		
1.1.3	BCD 0207 0430-0430	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 20 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora	103.50	m2
			Przedmiar 23,0 * 4,50 = 103.50 Razem = 103.50		
1.1.4	BCD 0308 01.02.04.111	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie: nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, kostki betonowej, płyt betonowych, nawierzchni betonowej	40.00	m2
			Przedmiar 8 * 5,0 * 1,0 = 40.00 Razem = 40.00		
1.1.5	BCD 0105 0204-2110	D 01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki -w miejsce wskazane przez Zamawiającego	10.00	m
			Przedmiar 2 * 5 = 10.00 Razem = 10.00		
1.2			ROBOTY ZIEMNE		
1.2.1	KNNR 0001 0202-0802	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyl. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV - wykopy pod jezdnię i chodniki	6.70	100 m3
			Przedmiar KORYTOWANIE pod jezdnię - z tabeli obj. robót ziem. 669,67 / 100 = 6.70 Razem = 6.70		
1.2.2	BCD 0105 0101-0820	D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.	36.00	m3
			Przedmiar (12 * 6,0) * 1,0 * 0,50 = 36.00 Razem = 36.00		
1.2.3	BCD 0105 0301-0120	D 02.0301	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z transportem urobku na nasyp samochodami (materiał wykonawcy dowieziony z poza terenu budowy) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zęszczanych wodą	33.04	m3
			Przedmiar z tabeli obj. robót ziemnych 33,04 = 33.04 Razem = 33.04		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.2.4	KNNR 0001 0208-0202	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad. 10-15t, po drogach o nawierz. utwardzonej, kat. I-IV - wywiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora	6.70	100 m3
			Przedmiar z poz. nr 1.2.1 = 6,70 100m3 6,70 = 6.70 Razem = 6.70 Mnożniki: S = 9.0000 - odległość = 10 km		
1.2.5	BCD 0308 04.01.01.041	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	1 370.15	m2
			Przedmiar jezdni $238,0 * 5,0 = 1 190.00$ $2 * 7,73 + 13,73 + 30,96 = 60.15$ zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 6 = 36.00$ $(5,0 + 9,0) * 2,0 * 0,5 * 6 = 84.00$ Razem = 1 370.15		
1.3			ELEMENTY ULIC		
1.3.1	BCD 0308 08.01.01.012	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	585.20	m
			Przedmiar jezdni $241,0 * 2 = 482.00$ zjazdu $12 * 5,0 + 12 * 2 * 1,8 = 103.20$ Razem = 585.20		
1.4			PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE		
1.4.1	BCD 0308 04.02.01.013	D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 30 cm - materiał Wykonawcy - dowieziony	1 370.15	m2
			Przedmiar jezdni $238,0 * 5,0 = 1 190.00$ $2 * 7,73 + 13,73 + 30,96 = 60.15$ zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 6 = 36.00$ $(5,0 + 9,0) * 2,0 * 0,5 * 6 = 84.00$ Razem = 1 370.15		
1.4.2	BCD 0308 04.04.02.024	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, (uzyskanego ze skały litej) (0-31.5mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdni	1 250.15	m2
			Przedmiar jezdni $238,0 * 5,0 = 1 190.00$ $2 * 7,73 + 13,73 + 30,96 = 60.15$ Razem = 1 250.15		
1.4.3	BCD 0308 04.04.02.023	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (pozyskanego ze skały litej) (mieszanka 0-31,5 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdu	120.00	m2
			Przedmiar zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 6 = 36.00$ $(5,0 + 9,0) * 2,0 * 0,5 * 6 = 84.00$ Razem = 120.00		
1.4.4	BCD 0308 08.02.02.011	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia jezdni	1 250.15	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			Przedmiar jezdni $238,0 * 5,0 = 1\,190.00$ $2 * 7,73 + 13,73 + 30,96 = 60.15$ Razem = 1 250.15		
1.4.5	BCD 0308 08.02.02.011	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów	120.00	m2
			Przedmiar zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 6 = 36.00$ $(5,0 + 9,0) * 2,0 * 0,5 * 6 = 84.00$ Razem = 120.00		
1.5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE		
1.5.1	KNNR 0005 0705-0200	D 01.03.04a	Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm	0.72	100 m
			Przedmiar $12 * 6,0 / 100 = 0.72$ Razem = 0.72		
1.5.2	KNNR 0006 1305-0100	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	1.00	m3
			Przedmiar $10 * 0,1 = 1.00$ Razem = 1.00		
1.5.3	KNNR 0001 0501-0200	D 06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II-wyrównanie poboczy	476.00	m2
			Przedmiar $238,0 * 1,0 * 2 = 476.00$ Razem = 476.00		
1.5.4	BCD 0308 06.01.01.023	D 06.01.01.	Humusowanie z obsianiem poboczy i skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej	476.00	m2
			Przedmiar $238,0 * 1,0 * 2 = 476.00$ Razem = 476.00		
1.6			ODWODNIENIE		
1.6.1	KNNR 0001 0111-0100	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym	0.24	km
			Przedmiar $0,238 = 0.24$		
1.6.2	KNNR 0001 0202-0400	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III - 70% mechanicznie	281.40	m3
			Przedmiar 70% mechanicznie $24,0 * 2,0 * 0,50 * 0,70 = 16.80$ $70,0 * 1,80 * 3,0 * 0,70 = 264.60$ Razem = 281.40		
1.6.3	KNNR 0001 0307-0400	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV - 30% ręcznie	120.60	m3
			Przedmiar 30% ręcznie $24,0 * 2,0 * 0,50 * 0,30 = 7.20$ $70,0 * 1,80 * 3,0 * 0,30 = 113.40$ Razem = 120.60		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.6.4	KNNR 0001 0313-0100	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką ścian wykopów szerokości do 1,0 m, głębokości do 3,0 m, w gruntach suchych kat. I - IV	376.00	m2
			Przedmiar (24,0 + 70,0) * 2,0 * 2 = 376.00 Razem = 376.00		
1.6.5	KNNR 0004 1411-0300	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka	2.40	m3
			Przedmiar 24,0 * 0,50 * 0,20 = 2.40 Razem = 2.40		
1.6.6	KNNR 0004 1411-0400	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka	4.80	m3
			Przedmiar 24,0 * 0,50 * 0,40 = 4.80 Razem = 4.80		
1.6.7	KNNR 0004 1411-0400	S 01.01.03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów filtracyjnych (tłuczeń płukany 20-50 mm) z o grubości 15 cm - podsypka i obsypka	58.80	m3
			Przedmiar 70,0 * 1,50 * 0,56 = 58.80 Razem = 58.80		
1.6.8	KNNR 0001 0318-0300	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii I-III-30% ręcznie	120.60	m3
			Przedmiar 30% ręcznie 24,0 * 2,0 * 0,50 * 0,30 = 7.20 70,0 * 1,80 * 3,0 * 0,30 = 113.40 Razem = 120.60		
1.6.9	KNNR 0001 0214-0500	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km. zagęszczanie ubijakami warstwowo - warstwy do 30,0 cm, grunt kat. III, IV (wsp. zag. 1,0)- 70% mechanicznie	281.40	m3
			Przedmiar 70% mechanicznie 24,0 * 2,0 * 0,50 * 0,70 = 16.80 70,0 * 1,80 * 3,0 * 0,70 = 264.60 Razem = 281.40		
1.6.10	KNNR 0001 0205-0200	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, poj. łyżki 0,25m3, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyład. do 5t, na 1km, grunt I, III- transport obsypki, tłucznia	66.00	m3
			Przedmiar z poz. nr 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7 2,40 + 4,80 + 58,80 = 66.00 Razem = 66.00		
1.6.11	KNNR 0001 0208-0200	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyład.-5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV	66.00	m3
			Przedmiar z poz. nr 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7 2,40 + 4,80 + 58,80 = 66.00 Razem = 66.00		
1.6.12	KNNR 0401 0107-0800	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego	1.00	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			Przedmiar 1.00		
1.6.13	KNNR 0004 1413-0300	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, głębokości 3,0 m, w gotowym wykopie, kręgi betonowe łączone na uszczelkę, z elem. dennym prefabrykowanym	5.00	szt.
			Przedmiar 5.00		
1.6.14	KNNR 0004 1413-0800	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Podstawa studni (wpusty) - betonowa B-15 gr. 15 cm	0.48	m3
			Przedmiar (0,80 * 0,80 * 0,15) * 5 = 0.48 Razem = 0.48		
1.6.15	KNNR 0004 1424-0200	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z kratą uchylną na zawiasach, zatrzaskową, WU-C1	5.00	kpl
			Przedmiar 5.00		
1.6.16	KNNR 0004 1413-0300	S 01.01.03	komory drenażowe (chłonne) z PP o wym. 41x86x230 mm, w gotowym wykopie, z pokrywą skrajną (2 szt. na rząd komór)	31.00	szt.
			Przedmiar 31.00		
1.6.17	KNNR 0004 1308-0300	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm SN8	24.00	m
			Przedmiar 24.00		
1.6.18	KNNR 0004 1322-0500	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Kształtki z PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk	15.00	szt.
			Przedmiar 15.00		
1.6.19	KNNR 0004 1610-0400	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm	3.00	próba
			Przedmiar 3.00		
1.6.20	KNNR 0004 1430-0100	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - pierścienie odciażające, obetonowanie włazów	1.00	m3
			Przedmiar 1,0 * 1,0 * 0,20 * 5 = 1.00 Razem = 1.00		
1.6.21	KNNRw 0218 0901-0100	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m	5.00	kpl
			Przedmiar 5.00		
1.6.22	KNNRw 0218 0901-0600	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m	5.00	kpl
			Przedmiar		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			5.00		
2			UL. RÓŻANA		
2.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
2.1.1	BCD 0308 01.01.01.011	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	0.24	km
			Przedmiar $0,235 = 0.24$		
2.1.2	BCD 0308 01.02.01.012	D 01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźnic, gałęzi i karpiny na odl. 15 km	3.00	szt.
			Przedmiar 3.00		
2.1.3	BCD 0308 01.02.01.063	D 01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 1000/ha	0.01	ha
			Przedmiar $32,0 * 2,0 / 10000 = 0.01$ Razem = 0.01		
2.1.4	BCD 0207 0630-0630	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wysypisko gminne + utylizacja	18.00	m2
			Przedmiar $18,0 * 1,0 = 18.00$ Razem = 18.00		
2.2			ROBOTY ZIEMNE		
2.2.1	KNNR 0001 0202-0802	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowylad. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV - wykopy pod jezdnię i chodniki	8.14	100 m3
			Przedmiar KORYTOWANIE pod jezdnię - z tabeli obj. robót ziem. $814,36 / 100 = 8.14$ Razem = 8.14		
2.2.2	BCD 0105 0101-0820	D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.	33.00	m3
			Przedmiar $(11 * 6,0) * 1,0 * 0,50 = 33.00$ Razem = 33.00		
2.2.3	BCD 0105 0301-0120	D 02.0301	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z transportem urobku na nasyp samochodami (materiał wykonawcy dowieziony z poza terenu budowy) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	26.45	m3
			Przedmiar z tabeli obj. robót ziemnych $26,45 = 26.45$ Razem = 26.45		
2.2.4	KNNR 0001 0208-0202	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad. 10-15t, po drogach o nawierz. utwardzonej, kat. I-IV - wywiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora	8.14	100 m3
			Przedmiar KORYTOWANIE pod jezdnię - z tabeli obj. robót ziem. $814,36 / 100 = 8.14$ Razem = 8.14 Mnożniki: S = 9.0000 - odległość = 10 km		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
2.2.5	BCD 0308 04.01.01.041	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	1 404.42	m2
			Przedmiar jezdni $235,0 * 5,50 = 1 292.50$ $4 * 7,73 = 30.92$ zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 6 = 36.00$ $(5,0 + 7,0) * 1,50 * 0,5 * 5 = 45.00$ Razem = 1 404.42		
2.3			ELEMENTY ULIC		
2.3.1	BCD 0308 08.01.01.012	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	392.00	m
			Przedmiar jezdni $240,0 * 2 = 480.00$ zjazdu $- 1 * 11 * 8,0 = - 88.00$ Razem = 392.00		
2.3.2	BCD 0308 08.01.01.012	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	182.60	m
			Przedmiar zjazdu $11 * 5,0 + 11 * 8,0 + 11 * 1,8 * 2 = 182.60$ Razem = 182.60		
2.4			PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE		
2.4.1	BCD 0308 04.02.01.013	D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 30 cm - materiał Wykonawcy - dowieziony	1 404.42	m2
			Przedmiar jezdni $235,0 * 5,50 = 1 292.50$ $4 * 7,73 = 30.92$ zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 6 = 36.00$ $(5,0 + 7,0) * 1,50 * 0,5 * 5 = 45.00$ Razem = 1 404.42		
2.4.2	BCD 0308 04.04.02.024	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, (uzyskanego ze skały litej) (0-31.5mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdni	1 323.42	m2
			Przedmiar jezdni $235,0 * 5,50 = 1 292.50$ $4 * 7,73 = 30.92$ Razem = 1 323.42		
2.4.3	BCD 0308 04.04.02.023	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (pozyskanego ze skały litej) (mieszanka 0-31,5 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdu	81.00	m2
			Przedmiar zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 6 = 36.00$ $(5,0 + 7,0) * 1,50 * 0,5 * 5 = 45.00$ Razem = 81.00		
2.4.4	BCD 0308 08.02.02.011	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, na podsypce cem.- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia jezdni	1 323.42	m2
			Przedmiar jezdni $235,0 * 5,50 = 1 292.50$ $4 * 7,73 = 30.92$		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			Razem = 1 323.42		
2.4.5	BCD 0308 08.02.02.011	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów	81.00	m2
			Przedmiar zjazdu (5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 6 = 36.00 (5,0 + 7,0) * 1,50 * 0,5 * 5 = 45.00 Razem = 81.00		
2.5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE		
2.5.1	KNNR 0005 0705-0200	D 01.03.04a	Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm	0.66	100 m
			Przedmiar 11 * 6,0 / 100 = 0.66 Razem = 0.66		
2.5.2	KNNR 0006 1305-0100	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	0.20	m3
			Przedmiar 2 * 0,1 = 0.20 Razem = 0.20		
2.5.3	KNNR 0001 0501-0200	D 06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II-wyrównanie poboczy	476.00	m2
			Przedmiar 238,0 * 1,0 * 2 = 476.00 Razem = 476.00		
2.5.4	BCD 0308 06.01.01.023	D 06.01.01.	Humusowanie z obsianiem poboczy i skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej	476.00	m2
			Przedmiar 238,0 * 1,0 * 2 = 476.00 Razem = 476.00		
2.6			ODWODNIENIE		
2.6.1	KNNR 0001 0111-0100	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym	0.24	km
			Przedmiar 0,238 = 0.24		
2.6.2	KNNR 0001 0202-0400	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowyląd.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III - 70% mechanicznie	234.78	m3
			Przedmiar 70% mechanicznie 33,0 * 2,0 * 0,50 * 0,70 = 23.10 56,0 * 1,80 * 3,0 * 0,70 = 211.68 Razem = 234.78		
2.6.3	KNNR 0001 0307-0400	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV - 30% ręcznie	100.62	m3
			Przedmiar 30% ręcznie 33,0 * 2,0 * 0,50 * 0,30 = 9.90 56,0 * 1,80 * 3,0 * 0,30 = 90.72 Razem = 100.62		
2.6.4	KNNR 0001 0313-0100	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką,ścian wykopów szerokości do 1,0 m,głębokości do 3,0 m,w gruntach suchych kat. I - IV	356.00	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			Przedmiar (33,0 + 56,0) * 2,0 * 2 = 356.00 Razem = 356.00		
2.6.5	KNNR 0004 1411-0300	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka	3.30	m3
			Przedmiar 33,0 * 0,50 * 0,20 = 3.30 Razem = 3.30		
2.6.6	KNNR 0004 1411-0400	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka	6.60	m3
			Przedmiar 33,0 * 0,50 * 0,40 = 6.60 Razem = 6.60		
2.6.7	KNNR 0004 1411-0400	S 01.01.03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów filtracyjnych (tłuczeń płukany 20-50 mm) z o grubości 15 cm - podsypka i obsypka	47.04	m3
			Przedmiar 56,0 * 1,50 * 0,56 = 47.04 Razem = 47.04		
2.6.8	KNNR 0001 0318-0300	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii I-III-30% ręcznie	100.62	m3
			Przedmiar 30% ręcznie 33,0 * 2,0 * 0,50 * 0,30 = 9.90 56,0 * 1,80 * 3,0 * 0,30 = 90.72 Razem = 100.62		
2.6.9	KNNR 0001 0214-0500	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km, zagęszczanie ubijakami warstwowo - warstwy do 30,0 cm, grunt kat. III, IV (wsp. zag. 1,0)- 70% mechanicznie	234.78	m3
			Przedmiar 70% mechanicznie 33,0 * 2,0 * 0,50 * 0,70 = 23.10 56,0 * 1,80 * 3,0 * 0,70 = 211.68 Razem = 234.78		
2.6.10	KNNR 0001 0205-0200	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, poj. łyżki 0,25m3, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowyląd. do 5t, na 1km, grunt I, III- transport obsypki, zasyпки, tłucznia	56.94	m3
			Przedmiar z poz. nr 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 3,30 + 6,60 + 47,04 = 56.94 Razem = 56.94		
2.6.11	KNNR 0001 0208-0200	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyląd.-5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV	56.94	m3
			Przedmiar z poz. nr 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 3,30 + 6,60 + 47,04 = 56.94 Razem = 56.94		
2.6.12	KNNR 0401 0107-0800	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego	1.00	m2
			Przedmiar 1.00		

PRZEBUDOWA UL. ZAWILCOWEJ, RÓŻANEJ I MAGNOLIOWEJ
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
2.6.13	KNNR 0004 1413-0300	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, głębokości 3,0 m, w gotowym wykopie, kręgi betonowe łączone na uszczelkę, z elem. dennym prefabrykowanym	4.00	szt.
			Przedmiar 4.00		
2.6.14	KNNR 0004 1413-0800	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Podstawa studni (wpusty) - betonowa B-15 gr. 15 cm	0.38	m3
			Przedmiar (0,80 * 0,80 * 0,15) * 4 = 0.38 Razem = 0.38		
2.6.15	KNNR 0004 1424-0200	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z kraty uchylną na zawiasach, zatraskową, WU-C1	8.00	kpl
			Przedmiar 8.00		
2.6.16	KNNR 0004 1413-0300	S 01.01.03	komory drenażowe (chłonne) z PP o wym. 41x86x230 mm, w gotowym wykopie, z pokrywą skrajną (2 szt. na rząd komór)	23.00	szt.
			Przedmiar 23.00		
2.6.17	KNNR 0004 1308-0300	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm SN8	33.00	m
			Przedmiar 33.00		
2.6.18	KNNR 0004 1322-0500	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Kształtki z PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk	12.00	szt.
			Przedmiar 12.00		
2.6.19	KNNR 0004 1610-0400	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm	3.00	próba
			Przedmiar 3.00		
2.6.20	KNNR 0004 1430-0100	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - pierścienie odcinające, obetonowanie włazów	1.00	m3
			Przedmiar 1,0 * 1,0 * 0,20 * 5 = 1.00 Razem = 1.00		
2.6.21	KNRw 0218 0901-0100	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m	4.00	kpl
			Przedmiar 4.00		
2.6.22	KNRw 0218 0901-0600	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m	4.00	kpl
			Przedmiar 4.00		
3			UL. MAGNOLIOWA		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
3.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
3.1.1	BCD 0308 01.01.01.011	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	0.24	km
			Przedmiar $0,242 = 0.24$		
3.1.2	BCD 0207 0630-0630	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wysypisko gminne + utylizacja	18.00	m2
			Przedmiar $18,0 * 1,0 = 18.00$ Razem = 18.00		
3.1.3	BCD 0308 01.02.04.111	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie: nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, kostki betonowej, płyt betonowych, nawierzchni betonowej	40.00	m2
			Przedmiar $8 * 5,0 * 1,0 = 40.00$ Razem = 40.00		
3.1.4	BCD 0105 0204-2110	D 01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki -w miejsce wskazane przez Zamawiającego	35.00	m
			Przedmiar $7 * 5,0 = 35.00$ Razem = 35.00		
3.2			ROBOTY ZIEMNE		
3.2.1	KNNR 0001 0202-0802	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowyl. od 10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV - wykopy pod jezdnię i chodniki	7.24	100 m3
			Przedmiar KORYTOWANIE pod jezdnię - z tabeli obj. robót ziem. $724,08 / 100 = 7.24$ Razem = 7.24		
3.2.2	BCD 0105 0101-0820	D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.	36.00	m3
			Przedmiar $(12 * 6,0) * 1,0 * 0,50 = 36.00$ Razem = 36.00		
3.2.3	BCD 0105 0301-0120	D 02.0301	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z transportem urobku na nasyp samochodami (materiał wykonawczy dowieziony z poza terenu budowy) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	39.53	m3
			Przedmiar z tabeli obj. robót ziemnych $39,53 = 39.53$ Razem = 39.53		
3.2.4	KNNR 0001 0208-0202	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowylad.10-15t, po drogach o nawierz. utwardzonej, kat. I-IV - wywiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora	7.24	100 m3
			Przedmiar z poz. nr 3.2.1 = 7,24 100m3 $7,24 = 7.24$ Razem = 7.24 Mnożniki: S = 9.0000 - odległość =10 km		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
3.2.5	BCD 0308 04.01.01.041	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	1 339.61	m2
			Przedmiar jezdni $242,50 * 5,0 = 1 212.50$ $3 * 7,73 = 23.19$ zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 5 = 30.00$ $(5,0 + 8,20) * 1,60 * 0,5 * 7 = 73.92$ Razem = 1 339.61		
3.3			ELEMENTY ULIC		
3.3.1	BCD 0308 08.01.01.012	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	574.00	m
			Przedmiar jezdni $239,0 * 2 = 478.00$ zjazdu $12 * 5,0 + 12 * 1,50 * 2 = 96.00$ Razem = 574.00		
3.4			PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE		
3.4.1	BCD 0308 04.02.01.013	D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 30 cm - materiał Wykonawcy - dowieziony	1 339.61	m2
			Przedmiar jezdni $242,50 * 5,0 = 1 212.50$ $3 * 7,73 = 23.19$ zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 5 = 30.00$ $(5,0 + 8,20) * 1,60 * 0,5 * 7 = 73.92$ Razem = 1 339.61		
3.4.2	BCD 0308 04.04.02.024	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, (uzyskanego ze skały litej) (0-31.5mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia	1 235.69	m2
			Przedmiar $242,50 * 5,0 = 1 212.50$ $3 * 7,73 = 23.19$ Razem = 1 235.69		
3.4.3	BCD 0308 04.04.02.023	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (pozyskanego ze skały litej) (mieszanka 0-31,5 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdu	103.92	m2
			Przedmiar zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 5 = 30.00$ $(5,0 + 8,20) * 1,60 * 0,5 * 7 = 73.92$ Razem = 103.92		
3.4.4	BCD 0308 08.02.02.011	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia jezdni	1 235.69	m2
			Przedmiar $242,50 * 5,0 = 1 212.50$ $3 * 7,73 = 23.19$ Razem = 1 235.69		
3.4.5	BCD 0308 08.02.02.011	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów	103.92	m2
			Przedmiar zjazdu $(5,0 + 7,0) * 1,0 * 0,5 * 5 = 30.00$ $(5,0 + 8,20) * 1,60 * 0,5 * 7 = 73.92$		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			Razem = 103.92		
3.5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE		
3.5.1	KNNR 0005 0705-0200	D 01.03.04a	Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm	21.00	100 m
			Przedmiar (7 * 6,0) * 1,0 * 0,50 = 21.00 Razem = 21.00		
3.5.2	KNNR 0006 1305-0100	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	0.90	m3
			Przedmiar 9 * 0,1 = 0.90 Razem = 0.90		
3.5.3	KNNR 0001 0501-0200	D 06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy	485.00	m2
			Przedmiar 242,50 * 1,0 * 2 = 485.00 Razem = 485.00		
3.5.4	BCD 0308 06.01.01.023	D 06.01.01.	Humusowanie z obsianiem poboczy i skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej	485.00	m2
			Przedmiar 242,50 * 1,0 * 2 = 485.00 Razem = 485.00		
3.6			ODWODNIENIE		
3.6.1	KNNR 0001 0111-0100	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym	0.24	km
			Przedmiar 0,242 = 0.24		
3.6.2	KNNR 0001 0202-0400	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowylad. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III - 70% mechanicznie	259.70	m3
			Przedmiar 70% mechanicznie 20,0 * 2,0 * 0,50 * 0,70 = 14.00 65,0 * 1,80 * 3,0 * 0,70 = 245.70 Razem = 259.70		
3.6.3	KNNR 0001 0307-0400	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV - 30% ręcznie	111.30	m3
			Przedmiar 30% ręcznie 20,0 * 2,0 * 0,50 * 0,30 = 6.00 65,0 * 1,80 * 3,0 * 0,30 = 105.30 Razem = 111.30		
3.6.4	KNNR 0001 0313-0100	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórka, ścian wykopów szerokości do 1,0 m, głębokości do 3,0 m, w gruntach suchych kat. I - IV	340.00	m2
			Przedmiar (20,0 + 65,0) * 2,0 * 2 = 340.00 Razem = 340.00		
3.6.5	KNNR 0004 1411-0300	S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka	2.00	m3
			Przedmiar		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			20,0 * 0,50 * 0,20 = 2.00 Razem = 2.00		
3.6.6	KNNR 0004 1411-0400	S 01.01 PKT.1.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka	4.00	m3
			Przedmiar 20,0 * 0,50 * 0,40 = 4.00 Razem = 4.00		
3.6.7	KNNR 0004 1411-0400	S 01.01.03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów filtracyjnych (tłuczeń płukany 20-50 mm) z o grubości 15 cm - podsypka i obsypka	54.60	m3
			Przedmiar 65,0 * 1,50 * 0,56 = 54.60 Razem = 54.60		
3.6.8	KNNR 0001 0318-0300	S 01.01 PKT.1.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii I-III-30% ręcznie	111.30	m3
			Przedmiar 30% ręcznie 20,0 * 2,0 * 0,50 * 0,30 = 6.00 65,0 * 1,80 * 3,0 * 0,30 = 105.30 Razem = 111.30		
3.6.9	KNNR 0001 0214-0500	S 01.01 PKT.1.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km, zagęszczanie ubijakami warstwowo - warstwy do 30,0 cm, grunt kat. III, IV (wsp. zag. 1,0)- 70% mechanicznie	259.70	m3
			Przedmiar 70% mechanicznie 20,0 * 2,0 * 0,50 * 0,70 = 14.00 65,0 * 1,80 * 3,0 * 0,70 = 245.70 Razem = 259.70		
3.6.10	KNNR 0001 0205-0200	S 01.01 PKT.1.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, poj. łyżki 0,25m3, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowład. do 5t, na 1km, grunt I, III- transport obsypki, zasyпки, tłucznia	60.60	m3
			Przedmiar z poz. nr 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 2,0 + 4,0 + 54,60 = 60.60 Razem = 60.60		
3.6.11	KNNR 0001 0208-0200	S 01.01 PKT.1.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowład.-5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV	60.60	m3
			Przedmiar z poz. nr 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 2,0 + 4,0 + 54,60 = 60.60 Razem = 60.60		
3.6.12	KNNR 0401 0107-0800	S 01.01 PKT.1.1.1, 5.4, 5.5, 6.7	Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego	1.00	m2
			Przedmiar 1.00		
3.6.13	KNNR 0004 1413-0300	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, głębokości 3,0 m, w gotowym wykopie, kręgi betonowe łączone na uszczelkę, z elem. dennym prefabrykowanym	4.00	szt.
			Przedmiar 4.00		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
3.6.14	KNNR 0004 1413-0800	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Podstawa studni (wpusty) - betonowa B-15 gr. 15 cm	0.38	m3
			Przedmiar (0,80 * 0,80 * 0,15) * 4 = 0.38 Razem = 0.38		
3.6.15	KNNR 0004 1424-0200	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z kraty uchylną na zawiasach, zatrzaskową, WU-C1	4.00	kpl
			Przedmiar 4.00		
3.6.16	KNNR 0004 1413-0300	S 01.01.03	komory drenażowe (chłonne) z PP o wym. 41x86x230 mm, w gotowym wykopie, z pokrywą skrajną (2 szt. na rząd komór)	27.00	szt.
			Przedmiar 27.00		
3.6.17	KNNR 0004 1308-0300	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm SN8	20.00	m
			Przedmiar 20.00		
3.6.18	KNNR 0004 1322-0500	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Kształtki z PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk	12.00	szt.
			Przedmiar 12.00		
3.6.19	KNNR 0004 1610-0400	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm	3.00	próba
			Przedmiar 3.00		
3.6.20	KNNR 0004 1430-0100	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - pierścienie odciażające, obetonowanie włazów	1.00	m3
			Przedmiar 1,0 * 1,0 * 0,20 * 5 = 1.00 Razem = 1.00		
3.6.21	KNRw 0218 0901-0100	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m	4.00	kpl
			Przedmiar 4.00		
3.6.22	KNRw 0218 0901-0600	S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7, 6, 7, 7.1, 7.2, 9, 10	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m	4.00	kpl
			Przedmiar 4.00		