
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSC ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW (MOR)
ADRES INWESTYCJI : BYSZEWY I STARE SKOSZEWY
INWESTOR : GMINA NOWOSOLNA
ADRES INWESTORA : 92-703 ŁÓDŹ UL. RYNEK NOWOSOLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK
DATA OPRACOWANIA : 21.11.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.11.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	MOR Byszewy				
1		WIATA - ALTANA VITO	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	NORMA WŁASNA	MONTAŻ WIATY	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		SŁUPEK DLA CZWORONOGA KEMI	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4	NORMA WŁASNA	MONTAŻ SŁUPKA W GRUNCIE (STOPA BETONOWA)	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5		ŁAWKA FORMA LF630 (ŁUKOWA 135*) (DREWNA JAŁOBA)	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		ŁAWKA FORMA LFK 411 (Z OPARCIEM) (DREWNA JAŁOBA)	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7		ŁAWKA FORMA LF 510 (ŁUKOWA 45*) (DREWNA JAŁOBA)	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8		ŁAWKA FORMA LFK 311 (Z OPARCIEM) (DREWNA JAŁOBA)	szt		
d.1		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
9	NORMA WŁASNA	MONTAŻ ŁAWEK	szt		
d.1		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
10		KOSZ NA ODPADY ETNA4	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		KOSZ NA ODPADY ETNA1	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	NORMA WŁASNA	MONTAŻ KOSZY	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13		TABLICA DREWNIANA (MODRZEW) Z GRAFIKĄ	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	NORMA WŁASNA	MONTAŻ TABLICY	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		SKRZYNIA DO OSŁONY STUDNI (MODRZEW)	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	NORMA WŁASNA	MONTAŻ SKRZYNI DO OSŁONY STUDNI	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17		LATARNIA HYBRYDOWA 50W Z MALOWANIEM	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	NORMA WŁASNA	MONTAŻ LATARNI	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19		STOJAK ROWEROWY SL505	szt		
d.1		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
20	NORMA WŁASNA	MONTAŻ STOJAKA NA ROWERY	szt		
d.1		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
21		STÓŁ LVS911	szt		
d.1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
22	NORMA WŁASNA	MONTAŻ STOŁU	szt		
d.1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
23		WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ - GR. 5 cm	m ²		
d.1		317	m ²	317.000	
				RAZEM	317.000
24	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1		317	m ²	317.000	
				RAZEM	317.000
25	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1		317	m ²	317.000	
				RAZEM	317.000
26	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1		317*0.25	m ³	79.250	
				RAZEM	79.250
27	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1		317	m ²	317.000	
				RAZEM	317.000
28	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - DODATKOWE 5 cm	m ²		
d.1		Krotność = 5 317	m ²	317.000	
				RAZEM	317.000
29	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV- DLA NAW. ŻWIROWA	m		
d.1		108	m	108.000	
				RAZEM	108.000
30	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1		108*0.2*0.2	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
31	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - DLA NAW. ŻWIROWĄ	m ³		
d.1		108*0.2*0.1	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
32	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 8*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - DLA NAW. ŻWIROWEJ	m		
d.1		108	m	108.000	
				RAZEM	108.000
33	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV- DLA NAW. GRANITOWEJ	m		
d.1		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
34	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1		52*0.2*0.2	m ³	2.080	
				RAZEM	2.080
35	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - DLA NAW. GRANITOWEJ	m ³		
d.1		52*0.2*0.1	m ³	1.040	
				RAZEM	1.040
36	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 8*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - DLA NAW. GRANITOWEJ	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
37 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - głębokości 20 cm	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
38 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 25 cm głębokości	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
39 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - KRUSZYWO 0/31,5 mm	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
40 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - GR. 15 CM - KRUSZYWO 0/63 mm	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
41 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - DODATKOWE 7 cm - KRUSZYWO 0/63 mm	m ²		
		Krotność = 7	m ²	96.000	
		96			
				RAZEM	96.000
42 d.1	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - KOSTKA 15*15*15 cm	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
43 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV- DLA NAW. GRANITOWEJ	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
44 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		56*0.2*0.2	m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
45 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - DLA NAW. GRANITOWEJ	m ³		
		56*0.2*0.1	m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
46 d.1	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 8*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - DLA NAW. GRANITOWEJ	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
47 d.1		ZAKUP I USTAWIENIE KAMIENI	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000