




SŁUP ŻELBETOWY szt.2



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
				RB500		
1	6	125	38	47.50		
2	12	331	4		13.24	
3	12	368	6		22.08	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				47.50	35.32	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	0.888	
MASA OGÓŁEM [kg]				10.55	31.36	
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]				41.91		
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg]				83.83		

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN, RB500



Projektant: mgr inż. Tomasz Pawłowski.
Upr.w spec.konstr-bud. Nr: LOD/1967/PWOK/12
Sprawdzający: mgr inż. Józef Madraszek.
Upr.w spec.konstr- bud.: LOD/1666/PWOK/11

Data: Kwiecień 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY
Gmina Nowosolno, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.

SŁUP ŻELB. S1-2/2

Tom: 1 KONSTRUKCJA

Skala: 1:25 Nr Rys.: KW11