


STUP ŻELBETOWY szt.2



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
				RB500		
1	6	115	38	43.70		
2	12	327	4		13.08	
3	12	364	6		21.80	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				43.70	34.92	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	0.888	
MASA OGÓŁEM [kg]				9.70	31.01	
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]				40.71		
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg]				81.42		

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB500



PRZEMÓJA-A



TOMASZ WĄS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inż. Tomasz Pawłowski.

Upr. w spec.konstr.-bud. Nr: LOD/1967/PWOK/12

Sprawdzający: mgr inż. Józef Madraszek.

Upr. w spec.konstr.- bud.: LOD/1666/PWOK/11

Data: Kwiecień 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY
Gmina Nowosolno, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.

STUP ŻELB. S2-2/2

Tom: 1 KONSTRUKCJA

Skala: 1:25 Nr Rys.: KW13