


PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#			RB500	RB500
1	6		115	68	78.20	
2		12	651	10		65.10
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					78.20	65.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					17.36	57.81
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					17.36	57.81
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg]					34.72	115.62

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN, RB500



TOMASZ WĄS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inż. Tomasz Pawłowski.
Upr.w spec.konstr–bud. Nr: LOD/1967/PWOK/12
Sprawdzający: mgr inż. Józef Madraszek.
Upr.w spec.konstr– bud.: LOD/1666/PWOK/11

Data: Kwiecień 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY
Gmina Nowosolno, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.

SŁUP ŻELB. S2–1/2

Tom: 1 KONSTRUKCJA

Skala: 1:25 Nr Rys.: KW12