



ŁAWA FUNDAMENTOWA 50x50cm L = 1.00 m



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Srednica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	Ø			RB500			
				Ø 8	Ø 12		
1	8	158	4	6.32			
2	12	100	4		4.00		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				6.32	4.00		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.888		
MASA OGÓŁEM [kg]				2.50	3.55		
MASA RAZEM [kg]				6.05			

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA RB500



TOMASZ WAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inż. Tomasz Pawłowski.
Upr.w spec.konstr.-bud. Nr: LOD/1967/PWOK/12
Sprawdzający: mgr inż. Józef Mądraszek.
Upr.w spec.konstr.- bud.: LOD/1666/PWOK/11

Data: Kwiecień 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY
Gmina Nowosolna, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.

ŁAWA FUND. 0,5x0,5m

Tom: 1

KONSTRUKCJA

Skala: 1:25

Nr Rys.: KW8