

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni drogi					
1	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
d.1	1 KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym . 0.921+1.136	km km	 2.057	
				RAZEM	2.057
d.1	2 KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywiezieniem nadmiaru ziemi (921+1136)*4.0	m ² m ²	 8228.000	
				RAZEM	8228.000
d.1	3 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna - o grubości 10 cm po zagęszczeniu Krotność = 10 (921+1136)*4.0	m ² m ²	 8228.000	
				RAZEM	8228.000
d.1	4 KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna - o grubości 5 cm po zagęszczeniu Krotność = 5 (921+1136)*4.0	m ² m ²	 8228.000	
				RAZEM	8228.000