
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach o budynek przedszkola
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
ADRES INWESTYCJI : 92-701 Łódź, Stare Skoszewy 19, Gmina Nowosolna, obręb 0014 Stare Skoszewy, działka nr 160/5
INWESTOR : Gmina Nowosolna
ADRES INWESTORA : 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1
BRANŻA : 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE			
1.1		Instalacja wentylacji			
1	KNR-W 2-17	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW1 wraz z niezbędną armaturą, wyposażeniem, okablowaniem oraz kompletną automatyką	szt.		
d.1.	0323-05				
1	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-17	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW2 wraz z niezbędną armaturą, wyposażeniem, okablowaniem oraz kompletną automatyką	szt.		
d.1.	0323-05				
1	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-17	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej N3 wraz z niezbędną armaturą, wyposażeniem, okablowaniem oraz kompletną automatyką	szt.		
d.1.	0322-01				
1	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-17	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW4 wraz z niezbędną armaturą, wyposażeniem, okablowaniem oraz kompletną automatyką	szt.		
d.1.	0323-01				
1	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 7-24	Dostawa i montaż agregatu skraplającego do centrali wentylacyjnej NW1	szt.		
d.1.	0153-03				
1	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 7-24	Dostawa i montaż agregatu skraplającego do centrali wentylacyjnej NW2	szt.		
d.1.	0153-05				
1	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1.	0101-06				
1					
		220.37	m ²	220.370	
				RAZEM	220.370
8	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1.	0101-05				
1					
		48.43	m ²	48.430	
				RAZEM	48.430
9	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1.	0101-04				
1					
		62.96	m ²	62.960	
				RAZEM	62.960
10	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1.	0113-01				
1					
		16.58	m ²	16.580	
				RAZEM	16.580
11	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1.	0113-02				
1					
		52.63	m ²	52.630	
				RAZEM	52.630
12	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1.	0113-03				
1					
		38.44	m ²	38.440	
				RAZEM	38.440
13	KNR 9-16	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 3000 mm	m ² izo- lacji		
d.1.	0208-05				
1					
		136.24	m ² izo- lacji	136.240	
				RAZEM	136.240
14	KNR 9-16	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 3000 mm	m ² izo- lacji		
d.1.	0208-05				
1					
		78.25	m ² izo- lacji	78.250	
				RAZEM	78.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 9-16 d.1. 0208-04 1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm 50.86	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	50.860	
				RAZEM	50.860
16	KNR 9-16 d.1. 0208-03 1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm 59.07	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	59.070	
				RAZEM	59.070
17	KNR 9-16 d.1. 0208-03 1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm 8.11	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	8.110	
				RAZEM	8.110
18	KNR 9-16 d.1. 0213-01 1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm 57.37	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	57.370	
				RAZEM	57.370
19	KNR 9-16 d.1. 0213-02 1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm 21.02	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	21.020	
				RAZEM	21.020
20	KNR 9-16 d.1. 0213-02 1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm 21.78	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	21.780	
				RAZEM	21.780
21	KNR-W 2-16 d.1. 0601-10 1	Płaszcz ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie płaskie bez względu na wielkość 86.36	m ² m ²	86.360	
				RAZEM	86.360
22	KNR-W 2-16 d.1. 0601-11 1	Płaszcz ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie kształtowe o wielkości do 1,07 m2 26.78	m ² m ²	26.780	
				RAZEM	26.780
23	KNR-W 2-17 d.1. 0146-03 1	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obw.do 2060 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-17 d.1. 0146-05 1	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obw.do 4000 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-17 d.1. 0147-01 1	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr.do 315 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 2-17 d.1. 0131-01 1	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 100 mm 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
27	KNR-W 2-17 d.1. 0131-02 1	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
28	KNR-W 2-17 d.1. 0131-03 1	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 315 mm 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 2-17 d.1. 0138-01 1	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 2-17 d.1. 0139-02 1	Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 2-17 d.1. 0139-03 1	Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR-W 2-17 d.1. 0139-04 1	Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KNR-W 2-17 d.1. 0140-01 1	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR-W 2-17 d.1. 0140-02 1	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
35	KNR-W 2-17 d.1. 0155-01 1	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-17 d.1. 0155-02 1	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-17 d.1. 0155-03 1	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 315 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 2-17 d.1. 0141-06 1	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-17 d.1. 0141-06 1 analogia	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie 113000 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-17 d.1. 0205-01 1 analogia	Wentylatory kanałowy o śr.otworu ssącego 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-17 d.1. 0205-01 1 analogia	Wentylatory kanałowy o śr.otworu ssącego 125 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-17 d.1. 0205-01 1 analogia	Wentylatory kanałowy o śr.otworu ssącego 160 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 7-08 d.1. 0205-03 1	Sterowniki do wentylatorów kanałowych	ukł.		
		4	ukł.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 2-17 d.1. 0205-01 1 analogia	Wentylatory łazienkowe Decor 200CHZ	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR-W 2-17 d.1. 0205-01 1 analogia	Wentylatory łazienkowe Decor 100CDZ	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-17 d.1. 0205-01 1 analogia	Wentylatory łazienkowe EDM100TZ	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR-W 2-17 d.1. 0156-03 1	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 2.5	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
48	KNR-W 2-17 d.1. 0143-04 1	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 3260 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-17 d.1. 0143-03 1	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 2520 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2-17 d.1. 0144-01 1	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
51	KNR-W 2-17 d.1. 0144-02 1	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 315 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-17 d.1. 0152-02 1 analogia	Obrotowa nasada kominowa o śr.do 200 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
53	KNR-W 2-17 d.1. 0148-07 1	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obw.do 3260 mm,w układach kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2-17 d.1. 0148-05 1	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obw.do 2060 mm,w układach kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-17 d.1. 0149-01 1	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm,w układach kanałowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR-W 2-17 d.1. 0149-02 1	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 mm,w układach kanałowych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
57	KNR-W 2-17 d.1. 0149-03 1	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 315 mm,w układach kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2-15 d.1. 0405-01 1	Montaż Instalacji freonowej z rur miedzianych lutowana lutem twardym wym. 9,5 mm	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.1. 1	KNR-W 2-15 0405-03	Montaż Instalacji freonowej z rur miedzianych lutowana lutem twardym o wym. 15,87 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
60 d.1. 1	KNR-W 2-15 0405-04	Montaż Instalacji freonowej z rur miedzianych lutowana lutem twardym o wym. 19,05 mm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
61 d.1. 1	KNR 0-34 0104-06	Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
62 d.1. 1	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
63 d.1. 1	KNR 7-24 0514-08	Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 15.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.1. 1	KNR 7-24 0514-09	Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 20.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.1. 1	KNR 7-24 0515-08	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- kiem chłodniczym - wydajność 15.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.1. 1	KNR 7-24 0515-09	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- kiem chłodniczym - wydajność 20.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.1. 1	KNR 7-24 0516-08	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 15.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.1. 1	KNR 7-24 0516-09	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 20.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.1. 1	analiza indy- widualna	Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego			
70 d.1. 2	KNR-W 2-15 0404-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach	m		
		410	m	410.000	
				RAZEM	410.000
71 d.1. 2	KNR-W 2-15 0404-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
72 d.1. 2	KNR-W 2-15 0404-02 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
73 d.1. 2	KNR-W 2-15 0404-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach	m		
		33	m	33.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.000
74	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o	m		
d.1.	0404-04	połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach			
2	analogia				
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
75	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o	m		
d.1.	0404-02	połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach			
2					
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
76	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o	m		
d.1.	0404-04	połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach			
2					
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
77	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-	m		
d.1.	0101-10	mi gr.20 mm (N)			
2					
		550	m	550.000	
				RAZEM	550.000
78	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-	m		
d.1.	0101-11	mi gr.20 mm (N)			
2					
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
79	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-	m		
d.1.	0101-19	mi gr.30 mm (S)			
2					
		89	m	89.000	
				RAZEM	89.000
80	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytowe 11KV/400/400	szt.		
d.1.	0418-01				
2					
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytowe 11KV/600/400	szt.		
d.1.	0418-03				
2					
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
82	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytowe 11KV/600/520	szt.		
d.1.	0418-03				
2					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe 21KV/600/520	szt.		
d.1.	0418-07				
2					
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe 21KV/600/600	szt.		
d.1.	0418-07				
2					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/400/800	szt.		
d.1.	0418-05				
2					
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/400/1000	szt.		
d.1.	0418-05				
2					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/400/1600	szt.		
d.1.	0418-05				
2					
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600/520	szt.		
d.1.	0418-07				
2					
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
89	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22KV/600/600	szt.		
d.1.	0418-07				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22KV/600/720	szt.		
d.1.	0418-07				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22KV/600/1120	szt.		
d.1.	0418-07				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
92	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22KV/600/1320	szt.		
d.1.	0418-07				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22KV/600/1600	szt.		
d.1.	0418-07				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe trzy płytkowe 33KV/400/1800	szt.		
d.1.	0418-10				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe trzy płytkowe 33KV/400/2200	szt.		
d.1.	0418-10				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe trzy płytkowe 33KV/400/2800	szt.		
d.1.	0418-10				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe trzy płytkowe 33KV/400/3000	szt.		
d.1.	0418-10				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR-W 2-15	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, kpl.	kpl.		
d.1.	0427-01	płytowych o połączeniu na gwint			
2		66	kpl.	66.000	
				RAZEM	66.000
99	KNR 0-35	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
d.1.	0215-04				
2		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
100	KNR 0-35	Zawory podgrzewnikowe kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0215-06				
2	analogia	33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
101	KNR 0-35	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0216-09				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR 0-35	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm	szt.		
d.1.	0216-11				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
103	KNR 0-35	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm	szt.		
d.1.	0216-12				
2		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
104	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0411-01				
2		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
105	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1.	0411-02				
2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
106	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1.	0411-03				
2		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
107	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
d.1.	0411-04				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
108	KNR-W 2-15	Zawór regulujący Leno MSV-BD GW o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0411-01				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR-W 2-15	Zawór regulujący Leno MSV-BD GW o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1.	0411-02				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
110	KNR-W 2-15	Zawór regulujący Leno MSV-BD GW o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1.	0411-03				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR 0-31	Zawór bezpieczeństwa 1915 o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0209-03				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNR 0-31	Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd zaworów 25 mm	kpl.		
d.1.	0307-03				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 0-31	Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 24 V (tylko montaż dostawa wraz z centralą wentylacyjną)	kpl.		
d.1.	0307-03				
2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
114	KNR-W 2-15	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
d.1.	0412-07				
2		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
115	KNR-W 2-15	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.		
d.1.	0530-03				
2		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
116	KNR-W 2-15	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.		
d.1.	0530-04				
2		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
117	KNR 7-16	Wymienniki ciepła dostarczane w całości	kpl.		
d.1.	0901-01				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 0-35	Pompa obiegowa Yonos Pico 15/1-4 wraz z podejściem	szt.		
d.1.	0208-01				
2		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
119	KNR 0-35	Pompa obiegowa Yonos Pico 15/1-6 wraz z podejściem	szt.		
d.1.	0208-01				
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
120	KNR 0-35	Pompa obiegowa Yonos Pico 25/1-6 wraz z podejściem	szt.		
d.1.	0208-01				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 0-35	Naczynie wzbiornicze Reflex NG 35 I PN6	szt.		
d.1.	0221-07				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNR 0-35	Naczynie wzbiornicze Reflex NG 25 I PN6	szt.		
d.1.	0221-06				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR 0-35	Wieszak gazowy kocioł kondensacyjny Innovers Pro MCA65	kpl.		
d.1.	0223-03				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR 0-35	Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. BH2000	kpl.		
d.1.	0121-05				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
125	analiza indy-	Zestaw kominowy spalnikowo - koncentryczny 110/160 mm dla kotła gazowego	kpl.		
d.1.	2-widualna				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 0-35	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
d.1.	0231-03				
2		689	m	689.000	
				RAZEM	689.000
127	KNR 0-35	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
d.1.	0231-04				
2		689	m	689.000	
				RAZEM	689.000
128	KNR 0-35	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.grz.		
d.1.	0231-05				
2		33	szt.grz.	33.000	
				RAZEM	33.000
1.3		Instalacja gazowa			
129	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0304-06				
3		107	m	107.000	
				RAZEM	107.000
130	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0304-05				
3		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
131	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0304-04				
3		10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
132	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0304-03				
3		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
133	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0304-02				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1.	0103-04				
3		22.09	m ²	22.090	
				RAZEM	22.090
135	KNR-W 7-12	Odtłuszczenie rurociągów	m ²		
d.1.	0105-04				
3		22.09	m ²	22.090	
				RAZEM	22.090
136	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
d.1.	0208-04				
3		22.09	m ²	22.090	
				RAZEM	22.090
137	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
d.1.	0210-04				
3		22.09	m ²	22.090	
				RAZEM	22.090
138	KNR-W 2-15	Zawór grzybkowy typ ZB o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1.	0312-06				
3	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1.	0312-05				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
140	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1.	0312-04				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1.	0312-03				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
142	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1.	0312-02				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
143	KNR-W 2-15	Filtry do gazu o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1.	0312-04				
3	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR-W 2-15	Zawór elektromagnetyczny typu MAG 3 o śr. nominalnej 100 mm	szt.		
d.1.	0520-05				
3	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNR-W 4-02	Wymiana gazomierza	szt.		
d.1.	0315-02				
3	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR-W 2-19	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa	m		
d.1.	0211-01				
3		123	m	123.000	
				RAZEM	123.000
147	KNR AL-01	Dwuprogowy detektor gazu DEX 12/N	szt.		
d.1.	0401-06				
3		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
148	KNR AL-01	Sygnalizator optyczno akustyczny SL-21	szt.		
d.1.	0108-01				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
149	KNR AL-01	Moduł sterujący MD-2Z	szt.		
d.1.	0101-01				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
150		Wykonanie okablowania instalacji detekcji gazu	kpl.		
d.1.	analiza indy-				
3	widualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Instalacja wodociągowa			
151	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40-63 mm o połączeniach zgrzewa-	m		
d.1.	0121-04	nych			
4		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
152	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-	m		
d.1.	0106-06	wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
153	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-	m		
d.1.	0106-03	wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4		51	m	51.000	
				RAZEM	51.000
154	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połą-	m		
d.1.	0112-01	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4	analogia	355	m	355.000	
				RAZEM	355.000
155	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-	m		
d.1.	0112-01	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4		92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
156	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-	m		
d.1.	0112-02	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
157	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-	m		
d.1.	0112-03	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
158	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-	m		
d.1.	0112-04	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
159	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połą-	m		
d.1.	0112-05	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
160	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połą-	m		
d.1.	0112-06	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
161	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połą-	m		
d.1.	0112-07	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
4		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
162	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-	m		
d.1.	0101-01	mi gr.6 mm (C)			
4		189	m	189.000	
				RAZEM	189.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
163 d.1. 4	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.20 mm (N)	m		
		253	m	253.000	
				RAZEM	253.000
164 d.1. 4	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.6 mm (C)	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
165 d.1. 4	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.20 mm (N)	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
166 d.1. 4	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.6 mm (E)	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
167 d.1. 4	KNR 0-34 0101-12	Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.20 mm (N)	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
168 d.1. 4	KNR 7-08 0302-01 analogia	Zawór pierwszeństwa VV300/VV100	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
169 d.1. 4	KNR 0-35 0216-09	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
170 d.1. 4	KNR 0-35 0216-14	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.1. 4	KNR 0-35 0132-03	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.1. 4	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
173 d.1. 4	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
174 d.1. 4	KNR-W 2-15 0132-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
175 d.1. 4	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
176 d.1. 4	KNR-W 2-15 0132-01 analogia	Zawór odcinający ze spustem MSV-S instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
177 d.1. 4	KNR-W 2-15 0132-04 analogia	Zawór odcinający ze spustem MSV-S instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
178	KNR-W 2-15 d.1. 0132-05 4 analogia	Zawór odcinający ze spustem MSV-S instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
179	KNR-W 2-15 d.1. 0132-01 4 analogia	Zawór termostatyczny MTCV (B) instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
180	KNR-W 2-15 d.1. 0132-01 4 analogia	Zawór termostatyczny VTA322 20-43°C instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
181	KNR-W 2-15 d.1. 0132-02 4 analogia	Zawór termostatyczny VTA322 20-43°C instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
182	KNR 0-35 d.1. 0112-02 4	Pompa cyrkulacyjna Stratos PICO-Z 20/1-4 wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
183	KNR-W 2-15 d.1. 0116-08 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		64	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
184	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
185	KNR-W 2-15 d.1. 0115-03 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
186	KNR-W 2-15 d.1. 0132-01 4 analogia	Zaworki kątowe fi 1/2" x 3/8" z filtrem	szt.		
		87	szt.	87.0	
				RAZEM	87.0
187	KNR-W 2-15 d.1. 0135-01 4	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
188	KNR-W 2-15 d.1. 0135-01 4 analogia	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm mrozooodporne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
189	KNR-W 2-15 d.1. 0142-02 4	Szafki hydrantowe wewnętrzne hydrant HP25-30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190	d.1. analiza indywidualna 4	Badanie wydajności hydrantu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
191	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 4	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
192	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 4	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
193 d.1. 4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
194 d.1. 4	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20 0m		
		4	odc.20 0m	4.000	
				RAZEM	4.000
195 d.1. 4	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2	m		
		737	m	737.000	
				RAZEM	737.000
196 d.1. 4	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		679	m	679.000	
				RAZEM	679.000
197 d.1. 4	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i mie- dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
1.5	Instalacja kanalizacyjna				
198 d.1. 5	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
		79	m ³	79.000	
				RAZEM	79.000
199 d.1. 5	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		79	m ³	79.000	
				RAZEM	79.000
200 d.1. 5	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
		79	m ³	79.000	
				RAZEM	79.000
201 d.1. 5	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		79	m ³	79.000	
				RAZEM	79.000
202 d.1. 5 analogia	KNR-W 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie piaskiem	m ³		
		71	m ³	71.000	
				RAZEM	71.000
203 d.1. 5	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
204 d.1. 5	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
205 d.1. 5	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
206 d.1. 5	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
207 d.1. 5	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
208	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		18	podej.	18.000	
				RAZEM	18.000
209	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		36	podej.	36.000	
				RAZEM	36.000
210	KNR-W 2-15 d.1. 0218-01 5 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
211	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej - dla dzieci	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
212	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej - dla dorosłych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
213	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
214	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp (tylko montaż, ustęp w komplecie razem ze stelażem)	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
215	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych (tylko montaż, przycis w komplecie razem ze stelażem)	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
216	KNR-W 2-15 d.1. 0232-02 5	Brodzik kwadratowy ze zintegrowaną obudową	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
217	KNR-W 2-15 d.1. 0230-03 5	Umywalka szeroka dla dwóch osób, z jedną komorą wewnętrzną	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
218	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
219	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
220	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
221	KNR-W 2-15 d.1. 0230-05 5	Półpostument porcelanowy do umywarek	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
222	KNR-W 2-15 d.1. 0229-05 5	Zlewozmywaki okrągłe żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
223 d.1. 5	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego - zlew 1 komorowy bez ociekacza	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
224 d.1. 5	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie z blatem odstawczym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
225 d.1. 5	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
226 d.1. 5	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
227 d.1. 5	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
228 d.1. 5 analogia	KNR-W 2-15 0213-04	Zawory napowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
229 d.1. 5	KNR-W 2-15 0224-01	Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
230 d.1. 5 analogia	KNR 0-35 0112-02	Pompa zatapialna Drain TMW 32/8	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE			
2.1		Kanalizacja sanitarna			
231 d.2. 1	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
		144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
232 d.2. 1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		53.6	m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
233 d.2. 1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		21.78	m ³	21.780	
				RAZEM	21.780
234 d.2. 1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m ³		
		2.42	m ³	2.420	
				RAZEM	2.420
235 d.2. 1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 15 poz.233+poz.234	m ³		
			m ³	24.200	
				RAZEM	24.200
236 d.2. 1	kalk. własna	Utylizacja ziemi	m ³		
		poz.235	m ³	24.200	
				RAZEM	24.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
237	KNR 2-01 d.2. 0215-02 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		26.46	m ³	26.460	
				RAZEM	26.460
238	KNR 2-01 d.2. 0310-02 1	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		2.94	m ³	2.940	
				RAZEM	2.940
239	KNR 2-01 d.2. 0322-02 1	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
		136	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
240	KNR-W 2-18 d.2. 0901-01 1	Montaż konstrukcji podwieszów kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
241	KNR-W 2-19 d.2. 0218-01 1	Zabezpieczenie kabla w ziemi	zabezp		
		poz.240	zabezp	3.000	
				RAZEM	3.000
242	KNR-W 2-18 d.2. 0306-02 1	Przewierci o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
243	KNR 2-01 d.2. 0610-06 1 analogia	Wykonanie podsypki i obsytki technologicznej rurociągu piaskiem	m ³		
		13.4	m ³	13.400	
				RAZEM	13.400
244	KNR 2-01 d.2. 0610-09 1 analogia	Wykonanie obsytki technologicznej rurociągu kermazytem	m ³		
		10.8	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
245	KNR-W 2-18 d.2. 0309-01 1	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
246	KNR-W 2-18 d.2. 0513-05 1 analogia	Separator tłuszczu ACO Lipumax-P-B NS4	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
247	KNR-W 2-18 d.2. 0517-02 1	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
248	KNR-W 2-18 d.2. 0513-03 1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		2	stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
249	KNR-W 2-18 d.2. 0513-04 1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.		
		-8	[0.5 m] stud.	-8.000	
				RAZEM	-8.000
250	KNR 7-28 d.2. 0204-08 1 analogia	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. 160 mm w studniach betonowych	otw.		
		5	otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
251	KNR-W 2-18 d.2. 0408-01 1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
252	KNR-W 2-18 d.2. 0408-02 1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		59	m	59.000	
				RAZEM	59.000
253	KNR 2-18 d.2. 0804-02 1	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m		
		poz.251+poz.252	m	67.500	
				RAZEM	67.500
254	KNR 2-19 d.2. 0219-01 1	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		poz.251+poz.252	m	67.500	
				RAZEM	67.500
255	KNR-W 2-18 d.2. 0901-06 1	Demontaż konstrukcji podwieszki kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		poz.240	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
256	KNR 2-01 d.2. 0230-01 1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		poz.237+poz.238	m ³	29.400	
				RAZEM	29.400
257	KNR 2-01 d.2. 0236-02 1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		poz.256	m ³	29.400	
				RAZEM	29.400
258	KNR 2-21 d.2. 0401-05 1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		poz.232	m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
259	KNR 2-25 d.2. 0417-02 1	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
		poz.231	m	144.000	
				RAZEM	144.000
260	kalk. własna d.2. 1	Odzysk materiałów z barierki ochronnych	m		
		poz.231	m	144.000	
				RAZEM	144.000
2.2		Kanalizacja deszczowa			
261	KNR 2-25 d.2. 0417-01 2	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
		256	m	256.000	
				RAZEM	256.000
262	KNR-W 2-01 d.2. 0119-01 2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		92.8	m ²	92.800	
				RAZEM	92.800
263	KNR 2-01 d.2. 0201-02 2	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		69.09	m ³	69.090	
				RAZEM	69.090
264	KNR 2-01 d.2. 0301-02 2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m ³		
		7.67	m ³	7.670	
				RAZEM	7.670
265	KNR 2-01 d.2. 0214-02 2	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 15 poz.263+poz.264	m ³		
			m ³	76.760	
				RAZEM	76.760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
266	d.2. kalk. własna	Utylizacja ziemi	m ³		
2		poz.265	m ³	76.760	
				RAZEM	76.760
267	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na	m ³		
d.2. 0215-02		odkład w gruncie kat.III			
2		66.82	m ³	66.820	
				RAZEM	66.820
268	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.2. 0310-02		1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)			
2		7.42	m ³	7.420	
				RAZEM	7.420
269	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-	m ²		
d.2. 0322-02		praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)			
2		341	m ²	341.000	
				RAZEM	341.000
270	KNR-W 2-18	Montaż konstrukcji podwieszń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-	kpl.		
d.2. 0901-01		pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m			
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
271	KNR-W 2-19	Zabezpieczenie kabla w ziemi	zabezp		
d.2. 0218-01		poz.270	zabezp	1.000	
2				RAZEM	1.000
272	KNR 2-01	Wykonanie podsypki i obsytki technologicznej rurociągu piaskiem	m ³		
d.2. 0610-06		55.68	m ³	55.680	
2	analogia			RAZEM	55.680
273	KNR-W 2-18	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach	m		
d.2. 0309-01		ochronnych			
2		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
274	KNR AT-04	Zebezpieczenie geowłókniną systemu rozsączającego	m ²		
d.2. 0101-01		85.23	m ²	85.230	
2	analogia			RAZEM	85.230
275	d.2. analiza indy-	System rozsączający ACO Stormbrix	kpl.		
2	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
276	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie	szt		
d.2. 0517-02		rurą teleskopową			
2		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
277	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o	stud.		
d.2. 0513-03		głębok. 3m			
2		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
278	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za	[0.5 m]		
d.2. 0513-04		każde 0.5 m różnicy głęb.	stud.		
2		-2	[0.5 m]	-2.000	
			stud.	RAZEM	-2.000
279	KNR 7-28	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. 160 mm w studniach be-	otw.		
d.2. 0204-08		tonowych			
2	analogia	4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
280	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.2. 0408-01					
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
281	KNR-W 2-18 d.2. 0408-02 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		111	m	111.000	
				RAZEM	111.000
282	KNR-W 2-18 d.2. 0408-03 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
283	KNR 2-18 d.2. 0804-02 2	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m		
		poz.280+poz.281+poz.282	m	116.500	
				RAZEM	116.500
284	KNR 2-19 d.2. 0219-01 2	Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		poz.280+poz.281+poz.282	m	116.500	
				RAZEM	116.500
285	KNR-W 2-18 d.2. 0901-06 2	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		poz.270	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
286	KNR 2-01 d.2. 0230-01 2	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		poz.267+poz.268	m ³	74.240	
				RAZEM	74.240
287	KNR 2-01 d.2. 0236-02 2	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		poz.286	m ³	74.240	
				RAZEM	74.240
288	KNR 2-21 d.2. 0401-05 2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		poz.262	m ²	92.800	
				RAZEM	92.800
289	KNR 2-25 d.2. 0417-02 2	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
		poz.261	m	256.000	
				RAZEM	256.000
290	kalk. własna d.2. 2	Odzysk materiałów z barierki ochronnych	m		
		poz.261	m	256.000	
				RAZEM	256.000