

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Droga gminna nr 106356E - ul. Klonowa, m. Kopanka
ADRES INWESTYCJI : Kopanka, gm. Nowosolna
INWESTOR : Gmina Nowosolna
ADRES INWESTORA : Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Killman
DATA OPRACOWANIA : 12.12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Droga gminna nr 106356E, ul. Klonowa, m. Kopanka, gm. Nowosolna					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. 0.122	km km	0.12	
				RAZEM	0.12
2 d.1	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich (10 - 30 % pow.) z wywozem na odległość do 10 km. 0.03	ha ha	0.03	
				RAZEM	0.03
3 d.1	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z transportem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2 km 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
4 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 25	m ² m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
5 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 25	m m	25.00	
				RAZEM	25.00
2		ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE			
6 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (koryto jezdni) 289.1	m ³ m ³	289.10	
				RAZEM	289.10
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni 672	m ² m ²	672.20	
				RAZEM	672.20
3		ROBOTY DROGOWE			
8 d.3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 672	m ² m ²	672.20	
				RAZEM	672.20
9 d.3	KNKRB 6 0401-04	Ława pod ścieki z oporem z mieszanki betonowej 6.10	m ³ m ³	6.10	
				RAZEM	6.10
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. podbudowy z kruszywa łamanego 621	m ² m ²	621.00	
				RAZEM	621.00
11 d.3	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 34	m m	34.00	
				RAZEM	34.00
12 d.3	KNR 2-23 0404-04	Kraty stalowe na wjazdach przez ścieki o długości 6m 6	szt. szt.	6	
				RAZEM	6
13 d.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa dolna o grubości 15 cm 647	m ² m ²	647.80	
				RAZEM	647.80
14 d.3	KNNR 6 0113-04	Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa górna o grubości 8 cm 632	m ² m ²	632.00	
				RAZEM	632.00
15 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. podłoża bitumicznego 610	m ² m ²	610.00	
				RAZEM	610.00
16 d.3	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 610	m ² m ²	621.00	
				RAZEM	621.00
17 d.3	KNNR 6 0309-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 610	m ² m ²	610.00	
				RAZEM	610.00
4		ZJAZDY DO POSESJI			
18 d.4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (koryto zjazdów) 13.9	m ³ m ³	13.90	
				RAZEM	13.90
19 d.4	KNKRB 6 0401-04	Ława pod krawężniki z oporem z mieszanki betonowej 1.729	m ³ m ³	1.73	
				RAZEM	1.73
20 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 24	m m	24.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.4	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe (skosy) o wymiarach 10x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 21	m m	21.00	
				RAZEM	21.00
22 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 30	m ² m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
23 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 30	m ² m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
24 d.4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 30	m ² m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
25 d.4	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa dolna o grubości 15 cm 30	m ² m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
5		OZNAKOWANIE			
26 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	4.00
27 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	6.00

