

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Droga gminna nr 106354E - ul. Malinowa, m. Stare Skoszewy
ADRES INWESTYCJI : Stare Skoszewy, gm. Nowosolna
INWESTOR : Gmina Nowosolna
ADRES INWESTORA : Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Killman
Radosław Pliszkiewicz (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 12.12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Droga gminna nr 106354E, ul. Malinowa, m. Stare Skoszewy, gm. Nowosolna					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. 0.432	km km	0.43	
				RAZEM	0.43
2 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm - frezowanie z transportem gruzu na odległość do 10 km 20	m ² m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
3 d.1	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich (10 - 30 % pow.) z wywozem na odległość do 10 km. 0.29	ha ha	0.29	
				RAZEM	0.29
4 d.1	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z transportem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2 km 33	szt. szt.	33.00	
				RAZEM	33.00
2		ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE			
5 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (koryto jezdni) 1347.00	m ³ m ³	1347.00	
				RAZEM	1347.00
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni 3132.60	m ² m ²	3132.60	
				RAZEM	3132.60
7 d.2	KNNR 6 1302-02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - głębokość 20 cm (docelowo 60 cm) 410	m m	410.00	
				RAZEM	410.00
8 d.2	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe + zasypka przepustów 25.2	m ³ m ³	25.20	
				RAZEM	25.20
9 d.2	KNNR 6 0605-06	Wykonanie części przelotowych przepustów z rur spiralnie karbowanych PEHD o średnicy wewn. 40 cm 30	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
10 d.2	KNNR 6 0605-03	Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych dla rur o średnicy 40 cm 10	szt szt	10.00	
				RAZEM	10.00
11 d.2	KNNR 6 0605-06	Wykonanie części przelotowych przepustów z rur spiralnie karbowanych PEHD o średnicy wewn. 60 cm 28	m m	28.00	
				RAZEM	28.00
12 d.2	KNNR 6 0605-03	Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych dla rur o średnicy 60 cm 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
13 d.2	KNNR 1 0512-02	Nawierzchnia z płyt bet. ażurowych MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm 20	m ² m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
ROBOTY DROGOWE					
14 d.3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 3132.60	m ² m ²	3132.60	
				RAZEM	3132.60
15 d.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa dolna o grubości 15 cm 2959.80	m ² m ²	2959.80	
				RAZEM	2959.80
16 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. podbudowy z kruszywa łamanego 2769.80	m ² m ²	2769.80	
				RAZEM	2769.80
17 d.3	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 2769.80	m ² m ²	2769.80	
				RAZEM	2769.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNNR 6 0113-04	Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa górna o grubości 8 cm 2847.50	m ² m ²	 2847.50	 2847.50
				RAZEM	2847.50
19 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. podłoża bitumicznego 2692	m ² m ²	 2692.00	 2692.00
				RAZEM	2692.00
20 d.3	KNNR 6 0309-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 2692	m ² m ²	 2692.00	 2692.00
				RAZEM	2692.00
4		ZJAZDY DO POSESJI			
21 d.4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (koryto zjazdów) 41.7	m ³ m ³	 41.70	 41.70
				RAZEM	41.70
22 d.4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 99	m ² m ²	 99.00	 99.00
				RAZEM	99.00
23 d.3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 99	m ² m ²	 99.00	 99.00
				RAZEM	99.00
24 d.4	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa dolna o grubości 15 cm 99	m ² m ²	 99.00	 99.00
				RAZEM	99.00
25 d.4	KNKRB 6 0401-04	Ława pod krawężniki z oporem z mieszanki betonowej 4.14	m ³ m ³	 4.14	 4.14
				RAZEM	4.14
26 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 48	m m	 48.00	 48.00
				RAZEM	48.00
27 d.4	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe (skosy) o wymiarach 10x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 60	m m	 60.00	 60.00
				RAZEM	60.00
28 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 99	m ² m ²	 99.00	 99.00
				RAZEM	99.00
5		OZNAKOWANIE			
29 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
30 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 18	szt. szt.	 18.00	 18.00
				RAZEM	18.00
31 d.5	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie - grubowarstwowe 101.28	m ² m ²	 101.28	 101.28
				RAZEM	101.28
32 d.5	KNNR 6 0703-03	Bariery ochronne stalowe dwustronne U-11 szare o rozstawie słupków 2,0 m 8	m m	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00