

Przedmiar

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Droga gminna nr 106353E - ul. Poziomkowa, m. Stare Skoszewy
ADRES INWESTYCJI : Stare Skoszewy, gm. Nowosolna
INWESTOR : Gmina Nowosolna
ADRES INWESTORA : Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Killman
Radosław Pliskiewicz (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 12.12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Droga gminna nr 106353E, ul. Poziomkowa, m. Stare Skoszewy, gm. Nowosolna					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. 0.345	km km	0.35	
				RAZEM	0.35
2 d.1	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich (10 - 30 % pow.) z wywozem na odległość do 10 km. 0.25	ha ha	0.25	
				RAZEM	0.25
3 d.1	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z transportem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2 km 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
2		ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE			
4 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (koryto jezdni) 1084.40	m ³ m ³	1084.40	
				RAZEM	1084.40
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni 2521.9	m ² m ²	1997.50	
				RAZEM	1997.50
6 d.2	KNNR 6 1302-02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - głębokość 20 cm (docelowo 30 cm) 340	m m	340.00	
				RAZEM	340.00
3		ROBOTY DROGOWE			
7 d.3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 2521.9	m ² m ²	2521.90	
				RAZEM	2521.90
8 d.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa dolna o grubości 15 cm 2383.90	m ² m ²	2383.90	
				RAZEM	2383.90
9 d.3	KNNR 6 0113-04	Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa górna o grubości 8 cm 2294.20	m m	2294.20	
				RAZEM	2294.20
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. podłoża bitumicznego 2170	m ² m ²	2170.00	
				RAZEM	2170.00
11 d.3	KNNR 6 0309-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 2170	m ² m ²	2170.00	
				RAZEM	2170.00
12 d.3	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 2232.10	m ² m ²	2232.10	
				RAZEM	2232.10
13 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. podbudowy z kruszywa łamanego 2232.10	m ² m ²	2232.10	
				RAZEM	2232.10
4		ZJAZDY DO POSESJI			
14 d.4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (koryto zjazdów) 15.9	m ³ m ³	15.90	
				RAZEM	15.90
15 d.4	KNKRB 6 0401-04	Ława pod krawężniki z oporem z mieszanki betonowej 1.38	m ³ m ³	1.38	
				RAZEM	1.38
16 d.4	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe + zasypka przepustów 2.31	m ³ m ³	2.31	
				RAZEM	2.31
17 d.4	KNNR 6 0605-06	Wykonanie części przelotowych przepustów z rur spiralnie karbowanych PEHD o średnicy wewn. 40 cm 6	m m	6.00	
				RAZEM	6.00
18 d.4	KNNR 6 0605-03	Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych dla rur o średnicy 40 cm 2	szt szt	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.00
19 d.4	KNNR 1 0512-02	Nawierzchnia z płyt bet. ażurowych MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
20 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 16	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
21 d.4	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe (skosy) o wymiarach 10x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
22 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 33	m ² m ²	 33.00	
				RAZEM	33.00
23 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 33	m ² m ²	 33.00	
				RAZEM	33.00
24 d.4	KNNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 33	m ² m ²	 33.00	
				RAZEM	33.00
25 d.4	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa dolna o grubości 15 cm 33	m ² m ²	 33.00	
				RAZEM	33.00
5		OZNAKOWANIE			
26 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
27 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
28 d.5	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - grubowarstwowe 72.48	m ² m ²	 72.48	
				RAZEM	72.48